

L.p.	Kod	Nazwa / Obmiar	Ilość	Jedn.
1		Roboty rozbiórkowe		
1.1	<b>KNR 0401 0348-0300</b>	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej Ilość : 28,1900 [ m2 ]	28,1900	m2
1.2	<b>KNR 0401 0818-0500</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Ilość : 63,6000 [ m2 ]	63,6000	m2
1.3	<b>KNR 0401 0428-0300</b>	Rozebranie podłóg białych na wpust Ilość : 63,6000 [ m2 ]	63,6000	m2
1.4	<b>KNR 0401 0428-0400</b>	Rozebranie legarów Ilość : 89,2200 [m]	89,2200	m
1.5	<b>KNR 0401 0429-0200</b>	Rozebranie stropów drewnianych,zasypek Ilość : 63,6000 [ m2 ]	63,6000	m2
1.6	<b>KNR 0401 0108-0900</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Ilość : 24,2700 [ m3 ]	24,2700	m3
1.7	<b>KNR 0401 0108-1200</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Ilość : 24,2700 [ m3 ]	24,2700	m3
1.8	<b>Analiza własna</b>	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych Ilość : 1,0000 [ kpl ]	1,0000	kpl